
PRZEDMIAR - KOSZTY KWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr ewid. 1529 i 1532 w Hrubieszowie
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : 8 luty 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9	PODBUDOWA			
1	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o	m ³		
d.1	0107-01	grubości 12 cm 1485*0,12 178.2	m ³	178.200	
				RAZEM	178.200
2	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o	m ³		
d.1	0107-02	grubości 15 cm 810*0,15 121.5	m ³	121.500	
				RAZEM	121.500
2	45233000-9	NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Skropienie istniejącej podbudowy asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	330*4,5 1485	m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000
4	KNR 2-31	Skropienie istniejącej podbudowy asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	180*4,5 810	m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC-11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0309-02	(warstwa ścieralna) 330*3,50 Krotność = 1.25 1155	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC-11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0309-02	(warstwa ścieralna) 180*3,50 Krotność = 1.25 630	m ²	630.000	
				RAZEM	630.000