

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			wykonanie przepony poziomej			
1 d.1	KNR 0-40 0202-10		Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej o gr. pow. 65-70 cm 0,7+0,42+0,42+0,66+0,42+2,5+0,42+0,66+0,42+5,47+0,42+0,66+0,42+0,42+0,63+0,42+0,68+2,61+0,68+0,42+0,6+0,4+0,66+0,42+2,5+0,42+0,67+0,42+2,5+0,42+0,67+0,42+0,42+0,67+0,67+0,67	m m	31,980	
					RAZEM	31,980
2			tynki zewnętrzne			
2 d.2	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 31,98*4,31 6,5*1,35 6,56*1,83*2/2	m ² m ² m ²	137,834 8,775 12,005	
					RAZEM	158,614
3 d.2	TZKNBK VII -233		Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 158,614	m ² m ²	158,614	
					RAZEM	158,614
4 d.2	KNR 0-40 0212-02		Wykończenie powierzchni - gruntowanie środkiem przeciwwilgociowym 158,614	m ² m ²	158,614	
					RAZEM	158,614
5 d.2	TZKNBK VIII 02-25		Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich 158,614	m ² m ²	158,614	
					RAZEM	158,614
6 d.2	KNR 0-40 0212-01		Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 31,98*4,31 6,5*1,35 6,56*1,83*2/2	m ² m ² m ²	137,834 8,775 12,005	
					RAZEM	158,614
7 d.2	TZKNBK VIII 03-84 analogia		Reperacja gzymsów [6,56+9,08]*2	m m	31,280	
					RAZEM	31,280
8 d.2	KNR 0-40 0212-02		Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 158,614 31,28*0,4	m ² m ² m ²	158,614 12,512	
					RAZEM	171,126
9 d.2	KNR 0-40 0212-04		Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne 171,126	m ² m ²	171,126	
					RAZEM	171,126
10 d.2	TZKNBK IV -66 analogia		Naprawa ceglanych przypór i muru kaplicy 2,5	m ³ m ³	2,500	
					RAZEM	2,500
11 d.2	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 160,0	m ² m ²	160,000	
					RAZEM	160,000
3			naprawa sygnaturki			
12 d.3	kalk. własna		Naprawa sygnaturki 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4			tynki wewnętrzne			
13 d.4	TZKNBK VIII 06-06		Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzciniowania lub dranic o powierzchni do 5 m2- sufit 3,85*6,1	m ² m ²	23,485	
					RAZEM	23,485
14 d.4	TZKNBK VII -250		Odrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2 83,511*50%	m ² m ²	41,756	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	41,756
15	TZKNBK d.4 VIII 06-07		Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2 [3,85+6,4]*2*4,45 -2,9*2,66	m ² m ² m ²	91,225 -7,714	
					RAZEM	83,511
16	TZKNBK d.4 VIII 08-75		Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 23,485+91,225 -7,714	m ² m ² m ²	114,710 -7,714	
					RAZEM	106,996
17	KNR 0-40 d.4 0212-01		Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 106,996	m ² m ²	106,996	
					RAZEM	106,996
18	KNR 0-40 d.4 0212-04		Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne 114,71 -7,714	m ² m ² m ²	114,710 -7,714	
					RAZEM	106,996
5			renowacja stolarki drzwiowej			
19	TZKNBK d.5 XV 0429-01		Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 2,9*2,66*2	m ² m ²	15,428	
					RAZEM	15,428
20	TZKNBK d.5 XII 0202-22		Wymiana płyciny z desek o gr. 34 mm z rozebraniem skrzydeł drzwiowych 16	szt. szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
21	TZKNBK d.5 XV 0431-01		Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 15,428	m ² m ²	15,428	
					RAZEM	15,428
22	TZKNBK d.5 XV 0432-01		Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 15,428	m ² m ²	15,428	
					RAZEM	15,428
23	TZKNBK d.5 XV 0437-01		Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 15,428	m ² m ²	15,428	
					RAZEM	15,428
24	TZKNBK d.5 XV 0437-02		Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 15,428	m ² m ²	15,428	
					RAZEM	15,428
6			wymiana stolarki okiennej			
25	KNNR-W 3 d.6 0702-02 analogia		Wymiana stolarki okiennej metalowej na nową stolarkę metalową 1,4*0,7*4 2,9*1,3	m ² m ² m ²	3,920 3,770	
					RAZEM	7,690
7			schody			
26	NNRNKB d.7 202 2810-06		(z.VI) Okładziny schodów z płyt kamiennych 6,3*0,35*3 6,3*0,15*3	m ² m ² m ²	6,615 2,835	
					RAZEM	9,450
8			strop drewniany			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 d.8 0412-04		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki stropowe 6,5*7	m m	 45,500	
					RAZEM	45,500
28	KNR 4-01 d.8 0627-06		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 9,0*8*2 23,48*2	m ² m ² m ²	 144,000 46,960	
					RAZEM	190,960
29	KNR 4-01 d.8 0411-06		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubo- ści 28 mm 23,48	m ² m ²	 23,480	
					RAZEM	23,480
30	KNR 4-01 d.8 0411-03		Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o gru- bości 25 mm 23,48	m ² m ²	 23,480	
					RAZEM	23,480
31	KNR 2-02 d.8 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- rokiej poziome podposadzkowe 23,48	m ² m ²	 23,480	
					RAZEM	23,480
32	KNR 2-02 d.8 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 23,48	m ² m ²	 23,480	
					RAZEM	23,480


Właściciel Zakładu
Jerzy Krawiec
 Upr. bud. UAN-II/8387/59/87
 LUB/B0/0252/01

