

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KOŚCIOŁA  
ADRES INWESTYCJI: 22-500 HRUBIESZÓW  
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. Św. Mikołaja  
ADRES INWESTORA: Hrubieszów ul. 3 Maja 6  
BRANŻE: Ogólno Budowlana  
DATA OPRACOWANIA: 01.01.2024

---

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		(25,00 + 20,6) * 3	m2	136,800	
				RAZEM	136,800
2	KNR-W 2-01 0809-03	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 2,0-3,0 m	m3		
		(25,00 + 20,6) * 4,00 * 3,00	m3	547,200	
				RAZEM	547,200
3	KNR AT-40 0104-01 analogia	Skucie zmurszałego tynku zewnętrznego 50%	m2		
		(25,00 + 20,6) * 4 * 0,5	m2	91,200	
				RAZEM	91,200
4	KNR AT-40 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(25,00 + 20,6) * 4,00	m2	182,400	
				RAZEM	182,400
5	KNR BC-02 0109-06 analogia	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg. ściany zew. i wew.	m		
		<i>Ściany zew</i> 25,00 + 20,6	m	45,600	
		<i>Ściany wew.</i> 12,55 * 2 + 2,86 * 2 + 1,84 * 4	m	38,180	
		16,46 * 2 + 5,85 * 2	m	44,620	
				RAZEM	128,400
6	KNR-W 4-01 0728-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 50% Krotność = 0,5	m2		
		(25,00 + 20,6) * 4,00	m2	182,400	
				RAZEM	182,400
7	KNR BC-02 0125-05	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm	m2		
		(25,00 + 20,6) * 4,00	m2	182,400	
				RAZEM	182,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych pionowe na lepiku	m2		
		$(25,00 + 20,6 + 6,9) * 4,00$	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
9	KNR 2-31 1103-06 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2		
		$(25,00 + 20,6) * 3$	m2	136,800	
				RAZEM	136,800