

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

#### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe mające na celu usunięcie zawilgocenia ścian poprzez zastosowanie przepony poziomej metoda jednostronnej iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły, izolacja pionowa części podziemnych ścian i częściowa naprawa tynków zewnętrznych kościoła. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 91/67. Budynek użyteczności publicznej – sakralny. Ilość kondygnacji nadziemnych 1, podziemnych 1. Obiekt usytuowany na działce o nr ewid. 406/4 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 5, obręb Śródmieście, jednostka Miasto Hrubieszów.

#### **Uwaga!**

*Podczas prowadzenia prac budowlanych należy na bieżąco obserwować i reagować na stan istniejący odkrywanych elementów konstrukcyjnych. Identyfikować przyczynę uszkodzeń i na bieżąco dobierać typy materiałów do ich naprawy.*

*Sposób naprawy pojawiających się rys i pęknięć na bieżąco konsultować z konstruktorem posiadającym odpowiednie uprawnienia*

- II. Realizacja obiektu musi przebiegać na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy dla danego obszaru organu administracyjny oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzgodnienia z zakresu wymogów BHP i ergonomii, p.poż. i wymogów higieniczno - sanitarnych. Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie realizowania inwestycji muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy. W trakcie realizacji robót remontowo-budowlanych należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi Polskimi Normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.
- III. W przypadku rozbieżności, stwierdzenia niezgodności w opracowaniu lub propozycji zastosowania innych rozwiązań należy porozumieć się każdorazowo z nadzorem autorskim.
- IV. Zamiar rozpoczęcia prac budowlanych należy zgłosić w odpowiednim lokalizacyjnie Organie Administracji Budowlanej.
- V. Przyjęte w projekcie materiały budowlano-instalacyjne należy traktować jedynie jako propozycję ich użycia (dotyczy wszystkich branż).
- VI. W/w materiały za zgodą Inwestora i w porozumieniu z nadzorem autorskim lub konserwatorskim mogą być zamienione na materiały równoważne lecz o nie gorszych parametrach technicznych niż te które zostały użyte na potrzeby

niniejszego opracowania.

**INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI:**

1. Przedmiar robót
2. Projekt Budowlany