



Zestawienia powierzchni			Oznaczenia graficzne		Zakres prac objętych remontem kabiny projekcyjnej.			IDEA BUD Michał Cymiński Projektowanie i Nadzory Ul. M. Konopnickiej 6/26 22-400 Zamość; tel. 602683634 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ REMONTOWANYCH			<div><div></div>ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM</div>		<div><div>1. Zamurowanie istniejących okienek projekcyjnych</div><div>2. Wykonanie nowego otworu projekcyjnego z przystosowaniem do planowanego projektora</div><div>3. Wykonanie schodków i drzwi do projektorni bezpośrednio z sali kinowej</div><div>4. Remont istniejących ościeżnic oraz montaż nowych skrzydeł drzwiowych</div><div>5. Remont pomieszczenia W-C (wymiana płytek, przyborów sanitarnych, malowanie, zabudowa pionu kanalizacyjnego)</div><div>6. Remont pom. nr.3 - wymiana wykładziny, miejscowy remont tynków, malowanie</div><div>7. Remont projektorni - wymiana wykładziny, miejscowy remont tynków, malowanie</div><div>8. Wymiana schodów na drewniane przy wejściu bocznym do projektorni</div><div>9. OCZYSZCZENIE ze starej powłoki i malowanie konstrukcji ramy ekranowej</div></div>			STADIUM I BRANŻA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
1.	Projektornia	Wykładzina PCV	49,9 m ²	NAZWA I ADRES OBJEKTU: Remont kabiny projekcyjnej dla przystosowania do nowych urządzeń technicznych (aparatury kinowej 3D z oprzyrządowaniem) oraz wymiana ekranu stałego ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów, dz. geodez. nr 330 i 329/1				DATA: SIERPIEŃ 2013		
2.	Nastawia światła	Podest drewniany	9,00 m ²	INWESTOR: Hrubieszowski Dom Kultury 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7				SKALA: 1:50		
3.	Pokój socjalny	Wykładzina PCV	7,90 m ²	ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. JOLANTA SWACHA up. bud. UANB-II-7342/4/93				RYSUNEK NR.: 03		
4.	WC personelu	Terrakota	3,00 m ²	KONSTRUKCJA: mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI up. bud. LUB/0210/PWOK/09						
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 69,80 m ²										
UWAGI !!!										
!!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!										