

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Bursztynowa

INWESTOR : Miejska Służba Drogowa

ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz

DATA OPRACOWANIA : piątek, 22 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 22 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,248	
		0,248		RAZEM	0,248
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6	Podbudowa z mieszanki zasadniczej 0-31,5 mm zagęszczana mechanicznie o	m ³		
d.2	0107-01	gr.12 cm	m ³	104,200	
		248*3,5*0,12		RAZEM	104,200
		104,2			
5	KNR 2-31	Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	248*3,5	m ²	868,000	
		868		RAZEM	868,000
6	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0309-02	czeniu 5 cm (warstwa ściernalna)	m ²	744,000	
		248*3,0		RAZEM	744,000
		Krotność = 1,25			
		744			
				RAZEM	744,000