

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Chmielna
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 25 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 25 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,375	km	0,375	
				RAZEM	0,375
2	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1,5 cm z wywozem materiału z roz-	m ²		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km 380	m ²	380,000	
				RAZEM	380,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie	m ²		
d.2	1004-07	375*6,2 2325	m ²	2325,000	
				RAZEM	2325,000
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne 115,48*2,5 288,7	t	288,700	
				RAZEM	288,700