

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Leśmiana
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 25 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 25 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,113	km	0,113	
				RAZEM	0,113
2	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-	m ²		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km - wcinka 24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie	m ²		
d.2	1004-07	610	m ²	610,000	
				RAZEM	610,000
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne (610*0,04)*2,5 61	t	61,000	
				RAZEM	61,000