

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Słowackiego
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 18 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 18 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,225	km	0,225	
				RAZEM	0,225
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt.		
d.1	1406-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie	m ²		
d.2	1004-07	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne 155*0,05 20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	225*3,2 720	m ²	720,000	
				RAZEM	720,000
7	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0309-02	czeniu 5 cm (warstwa ściernalna) 225*3,2 Krotność = 1,25 720	m ²	720,000	
				RAZEM	720,000