

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Sobieskiego

INWESTOR : Miejska Służba Drogowa

ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz

DATA OPRACOWANIA : piątek, 22 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
piątek, 22 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,210	
		0,210		RAZEM	0,210
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km - wcinka	m <sup>2</sup>	48,000	
		48		RAZEM	48,000
<b>2</b>	<b>45233120-6</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	60	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne	t	7,500	
		(60*0,05)*2,5		RAZEM	7,500
		7,5		RAZEM	7,500
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	842,5	m <sup>2</sup>	842,500	
				RAZEM	842,500
7	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	czeniu 5 cm (warstwa ściernalna)	m <sup>2</sup>	842,500	
		Krotność = 1,25		RAZEM	842,500
		842,5		RAZEM	842,500