

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Sokalska
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : piątek, 22 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 22 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,106	km	0,106	
				RAZEM	0,106
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-	m ²		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km - wcinka+miejca spękane 48+30 78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie	m ²		
d.2	1004-07	70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne (70*0,05)*2,5 8,75	t	8,750	
				RAZEM	8,750
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	106*5,8 615	m ²	615,000	
				RAZEM	615,000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 106*5,8 615	m ²	615,000	
				RAZEM	615,000