

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Świerkowa
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : piątek, 22 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 22 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,261	km	0,261	
				RAZEM	0,261
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-	m ²		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km - wcięcie 24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1840	m ²	1840,000	
				RAZEM	1840,000
6	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0308-01	czeniu 4 cm (warstwa wiążąca) 1840	m ²	1840,000	
				RAZEM	1840,000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1840	m ²	1840,000	
				RAZEM	1840,000
8	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0309-02	czeniu 3 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75 1840	m ²	1840,000	
				RAZEM	1840,000