

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Jodłowa
INWESTOR : Miejska Służba Drogowa
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 25 maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 25 maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 179+235 0,414	km	0,414	
				RAZEM	0,414
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt.		
d.1	1406-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-	m ²		
d.1	0102-01	biórki na odl. do 1 km - wcięcia 48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	(146+134)*6,2 1736	m ²	1736,000	
				RAZEM	1736,000
6	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0308-01	czeniu 4 cm (warstwa wiążąca) [(146+134)*6,2] 1736	m ²	1736,000	
				RAZEM	1736,000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	(179+235)*6,2 2566,8	m ²	2566,800	
				RAZEM	2566,800
8	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 1-2 o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0309-02	czeniu 3 cm (warstwa ściernalna) (179+235)*6,2 Krotność = 0,75 2566,8	m ²	2566,800	
				RAZEM	2566,800